

Kantonsstrassen SO

Pflästerungen

Werkleitungsbau

Belagsarbeiten



Referenzobjekt:

Seewen, Ausbau Grellinger- / Dorfstrasse

2016 / 2017



Bauherr:

Bau- und Justizdepartement
des Kantons Solothurn
Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Projektbeschreibung:

Im Rahmen der Instandsetzung bzw. des Ausbaus (Abschnitt Lindenrain bis Herrenmatt) wurde die Wasserleitung sowie die öffentliche Beleuchtung ersetzt. In Teilabschnitten wurden neue Schmutzwasserleitungen und Reinabwasserleitungen erstellt.

Summe: CHF 1'500'000.00

Bauzeit: März 2016 – März 2017
(Deckbelag: Sommer 2018)

Bauleitung:

TMP Bauingenieure AG
Bielstrasse 10, Postfach 1763
4502 Solothurn

Ausführung:

Kanalisationen und Entwässerung
Werkleitungen
Pflästerungen
Belagsarbeiten

Hauptmengen:

Abbruch Belag	5'500	m ³
Aushub fest	6'500	m ³
Fundationsschicht	3'900	m ³
Randabschlüsse	1'800	m
Walzasphalt	2'100	t
Schachtabdeckungen / Roste	50	St
Rohre Beton NW 300/400	360	m
Rohre PP NW 150 bis 250	370	m
Kabelschutz-Rohrblöcke EBM / Swisscom	1'600	m
Spriessung	1'400	m ²

Unternehmer:

Tozzo AG SO
Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Tel: 061 675 78 20

Besonderes:

Arbeiten wurden im Grundwasser ausgeführt
Kanalisations- und Werkleitungsbau im Fels
Bauetappe 7 im Expressverfahren unter Vollsperrung; Bauzeit: 15Tg
Erstellen einer Winkelstützmauer Höhe bis 2.50m
Hohe Anforderungen an Bauabläufe und Bauverfahren da einsturzgefährdete Liegenschaften an die Baustelle grenzen.

Personal:

4 – 6 Personen