

Umgebungsarbeiten
Erschliessungsstrasse SO
Betonarbeiten-Stützmauern
Garten- und Landschaftsbau
Pflasterungen
Wasserhaltung
Erdbau
Wasserbau



Referenzobjekt:

Luterbach, Öffentlicher Uferpark TP2
Attisholz Süd

2018



Bauherr:
 Kanton Solothurn
 Bau- und Justizdepartement
 Röthhof, Werkhofstrasse 65
 4509 Solothurn

Bauleitung:
 SMS Landschaftsarchitektur
 Grubenstrasse 25
 8045 Zürich

Unternehmer:
 Tozzo AG SO
 Allmendweg 8
 4528 Zuchwil
 Tel: 032 675 78 20

Personal:
 5 – 8 Personen

Projektbeschreibung:
TP 2.1 Teilbereich Park
 Die Ufervegetation wurde gerodet und das Terrain abgeflacht.
TP 2.2 Teilbereich Attisholzplatz
 Der nördliche Abschluss wurde stufenartig gestaltet und führt zum Aare Ufer. Die Platzfläche ist kassettenartig gestaltet, unterschiedlich materialisiert, bepflanzt und zurückhaltend beleuchtet worden. Zudem wurden Besucherparkplätze und eine Wendemöglichkeit für den Bus realisiert.
TP 2.4 Teilbereich Promenade
 Der Belag ist sickerfähig und unterhaltsarm und mit einer Netstaler Chaussierung ausgeführt worden. Aareseitig ist er mit ca. 0.5m breiten, vorgefertigten Betonelementen, gefasst worden.
TP 2.7 Teilbereich Späckgraben
 Der freigelegte «Späckgraben» wurde naturnah gestaltet und bis zur Aare hin geführt. Im Mündungsbereich wurde das Bachbett in die Aare ausgeweitet.

Ausführung:
 Abbrüche und Demontagen
 Erdarbeiten und Geländegestaltung
 Ortsbetonbau sowie Betonelemente-Verbau mit Netstaler Chaussierungen

Besonderes:
 - Vorgefertigte Betonelemente welche vor Ort ohne Toleranz versetzt werden mussten
 - Aareuferverbau auf einer Länge von 50m

Summe:
 CHF 1'600'000.00
Bauzeit:
 Februar 2018 – Dezember 2018
Hauptmengen:

TP 2.2 Attisholzplatz	4'360 m ²
TP 2.4 Promenade	4'050 m ²
TP 2.7 Späckgraben	2'020 m ²
Ortsbetonbau	130 m ³
Bachdurchlässe Ortsbeton	2 Stk
Bachverbau offen	120 m
Betonelemente nach Mass	1'500 Stk
Aushub- & Erdarbeiten	3'300 m ³
Foundationsschichten und Planie	11'000 m ²
Aareuferverbau	50 m
Dammbau	2'000 m
Gleisbau	110 m